

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ...11.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานงบประมาณ สำนักปลัด ฯ.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....137,000.....บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป.....วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 11
จำนวน 2 จุด.....ดังนี้-
 จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40×1 เมตร จำนวน 24 ท่อน พร้อมยาแนว
 จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1×1 เมตร จำนวน 52 ท่อน พร้อมยาแนว
 พร้อมติดตั้งบ่อบำบัดน้ำคอนกรีต จำนวน 2 บ่อพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....เป็นเงิน.....137,000.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - 5.1.....แบบ พร. 4.....
 - 5.2.....แบบ พร. 5.....
 - 5.3.....
 - 5.4.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 - 6.1 นายรุจิรัตน์ ประดับคำ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายเสกสรรค์ นราพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
 - 6.3 นายปิติวัตร ตอพล ตำแหน่ง กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเพื่อการเกษตร

ประเภท

เจ้าของโครงการ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง หน้าหมู่บ้าน บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่.....กรกฎาคม..2559...

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าดำเนินการ เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)
1	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตฯ	137,094.72	-	137,094.72
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	1.00		
	เงื่อนไข			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			
	เงินประกันผลงานหัก 0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตาม			
	ข้อกำหนด			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			137,094.72
	คิดเป็นราคาก่อสร้างประมาณ			137,000.00
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายปิติวัตร ตอพล)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายรุจิรัตน์ ประดับคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายเสกสรรค์ นราพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คอนสวรรค์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายณัฐพล ปลายชัยภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ วางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตร

สถานที่ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

ปริมาณงาน จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ เมตรจำนวน 24 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อ
 จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ เมตรจำนวน 52 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อ
 พร้อมติดตั้งบ่อพักน้ำคอนกรีต จำนวน 2 บ่อพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก

ผู้ประมาณการ นายปิติวัตร ตอพล

ประมาณการวันที่.....กรกฎาคม..2559

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	
1	งานดินชุดพร้อมถมคืนบดอัดเรียบ	327.00	ลบ.ม	22.30	7,292.10	-	-	7,292.10
2	ท่อคอนกรีต $\varnothing 0.40 \times 1.00$ เมตร	24.00	ท่อน	364.00	8,736.00	90.00	2,160.00	10,896.00
3	ท่อคอนกรีต $\varnothing 1.00 \times 1.00$ เมตร	52.00	ท่อน	1,250.00	65,000.00	150.00	7,800.00	72,800.00
4	งานคอนกรีตเทริน ,ยาแนว,ปิดหน้าท่อ	10.00	ลบ.ม	2,249.00	22,490.00	-	-	22,490.00
5	บ่อพักพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	2.00	บ่อ	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								116,478.10
ค่าดำเนินการ 10 %								11,647.81
ค่าภาษี 7%								8,968.81
คิดเป็นเงินทั้งหมด								137,094.72
คิดเป็นเงินเพียง								137,000.00

หมายเหตุ บ่อพัก ขนาด $1.20 \times 1.20 \times 1.00$ เมตร พร้อมฝาเหล็กตะแกรง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายปิติวัตร ตอพล)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายจรินทร์ ประดับคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายเสกสรรค์ นราพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คอนสวรรค์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายฉัฐพล ปลายชัยภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์